

招标工程量清单

招 标 人：_____

造价咨询人：_____

2022 年 1 月 18 日

建设项目招标清单汇总表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	总平				
2	物流实训楼				

单项工程招标清单汇总表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平

第 1 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑装饰工程				
2	安装工程				
合计					

单项工程招标清单汇总表

工程名称： 物流实训楼

第 2 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑装饰工程				
2	安装工程				
3	设备购置				
合计					

单位工程清单编制汇总表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费				
1.1	道路工程				
2	措施项目费				
2.1	其中：安全文明施工费				—
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				—
3.2	其中：专业工程暂估价				—
3.3	其中：计日工				—
3.4	其中：总承包服务费				—
4	规费				—
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			—
5	税金	$(1+2+3+4) \times \text{规定税率}$	9.00		—
合计=1+2+3+4+5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0402	道路工程							
1	040203007001	附属硬化面积	1. 混凝土强度等级:C25混凝土面层 2. 做法:5%水泥砂砾石垫层厚100MM, 碎石(或石灰土)垫层100MM厚 3. 厚度:22mm 4. 嵌缝材料 5. 详细做法详西南18J812-21-1A	m ²	460.54				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8				
2	011707002001	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8				
3	011707004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
4	011707005001	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6				
5	011707007001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程清单编制汇总表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费				
1.1	土石方工程				
1.2	电气设备安装工程				
1.3	给排水、采暖、燃气工程				
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程				
2	措施项目费				
2.1	其中：安全文明施工费				—
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				—
3.2	其中：专业工程暂估价				—
3.3	其中：计日工				—
3.4	其中：总承包服务费				—
4	规费				—
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			—
5	税金	$(1+2+3+4) \times \text{规定税率}$	9.00		—
合计=1+2+3+4+5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0101	土石方工程							
1	010101003001	挖填管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：由投标人综合考虑 3. 弃土运距：由投标人综合考虑报价 4. 本单项工程包含水暖电等所有室外工程土方	m ³	1282.500				
		分部小计							
	0304	电气设备安装工程							
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：sc150 4. 敷设方式：埋地敷设 5. 本单项为预估量，结算按实结算	m	300.00				
3	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：sc50	m	300.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			4. 敷设方式：埋地敷设 5. 本单项为预估量，结算按实结算							
4	030408003003	弱电保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：投投标人综合考虑 3. 规格：详系统图 4. 敷设方式：埋地敷设 5. 本单项为预估量，结算按实结算	m	150.00					
5	030413005001	强电手孔井(密封, 自然渗透)	1. 名称：强电手孔井(密封, 自然渗透) 2. 规格：砖砌1200×900×1100(长, 宽, 高) 3. 类型：做法详07SD101-8/P25 4. 本单项包含手孔井相关所有单项工程，由投标人综合报价。	个	6					
6	030413005002	弱电手孔井(密封, 自然	1. 名称：弱电手孔井	个	14					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
		渗透)	2. 规格: 砖砌1200×900×1100(长, 宽, 高) 3、类型: 做法详05X101-2、P45页 4. 本单项包含手孔井相关所有单项工程, 由投标人综合报价。							
7	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-4x95+1X50	1. 名称: 电力电缆 2、型号、规格: 电力电缆 W DZ-YJY-4x95+1X50 3. 材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 桥架、井道、电缆沟、穿管等综合考虑 5、其他: 满足设计、规范要求 6. 本项目工程量为预估量, 结算中按实计算。	m	300.00					
8	030408001002	电力电缆WDZN-YJY-5x10	1. 名称: 电力电缆 2、型号、规格: 电力电缆	m	300.00					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			WDN-YJY-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、井道、电缆沟、穿管等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范要求 6. 本项目工程量为预估量，结算中按实计算。							
		分部小计								
	0310	给排水、采暖、燃气工程								
9	031001006001	排水PVC-U	1. 安装部位：排水PVC-U 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN300 4. 连接形式：投标人综合考虑	m	105.00					
10	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合	m	49.00					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			管DN50 4. 连接形式:符合设计规范 5、压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 6. 警示带形式:包含在内						
11	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN100 4. 连接形式:符合设计规范 5、压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 6. 警示带形式:包含在内	m	100.00				
12	031001010001	钢筋混凝土管	1. 埋设深度:详设计图 2. 规格:DN300 3. 接口方式及材料:符合设计规范 4、压力试验及吹、洗设	m	112.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			计要求:综合考虑 5. 警示带形式:符合设计规范							
13	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3、规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:投标人综合考虑	m	78.00					
14	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3、规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:投标人综合考虑	m	94.00					
15	031001008001	采暖水管	1. 埋设深度:详设计 2. 介质:采暖 3、管道材质、规格:DN100 4. 连接形式:投标人综合	m	171.00					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			考虑 5. 接口保温材料:符合设计规范 6. 其它:本单向工程如需要破坏路面,需投标人综合考虑破坏及恢复路面所需费用。							
16	031003001001	闸阀	1. 类型:采暖水阀 2. 材质:详设计 3、规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:投标人综合考虑 5. 焊接方法:详设计	个	4					
17	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:投标人综合考虑 2、型号、规格:DN100 3、附件材质、规格:包含在内	套	2					
18	010401011001	污水检查井	1. 直径1000mm, 其它由投	座	7					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			标人熟悉做法后综合报价。						
			分部小计						
	0105		混凝土及钢筋混凝土工程						
19	010507006001	化粪池	1. 部位: 室外 2. 规格: 4800*2100 3. 其它: 具体做法详03S702 G9-12SQF	座	1				
			分部小计						
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8				
2	031302002001	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8				
3	031302004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
4	031302005001	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6				
5	031302006001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：那曲市职业技术学校物流实训楼建设项目 总平 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程清单编制汇总表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费				
1.1	土石方工程				
1.2	砌筑工程				
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程				
1.4	金属结构工程				
1.5	金属结构工程				
1.6	门窗工程				
1.7	楼地面装饰工程				
1.8	保温、隔热、防腐工程				
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
1.10	天棚工程				
1.11	油漆、涂料、裱糊工程				
1.12	其他装饰工程				
2	措施项目费				
2.1	其中：安全文明施工费				—
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				—
3.2	其中：专业工程暂估价				—
3.3	其中：计日工				—

单位工程清单编制汇总表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
3.4	其中：总承包服务费				—
4	规费				—
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			—
5	税金	$(1+2+3+4) \times \text{规定税率}$	9.00		—
合计=1+2+3+4+5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0101	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 3. 取土运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑 4、地面上的杂草、灌木、大石块等清除及外运的费用包含在本综合单价中 5. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m ²	998.66				
2	010101002001	挖一般土方	1. 土方类别:综合 2. 挖土深度:详图综合 3. 场地内土方运距:投标人自行踏勘现场综合考虑在报价中 4、开挖方式:机械、人工开挖等综合	m ³	3362.240				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5、如果土石方中有杂草、灌木、乔木、大石块等,其挖除、场内清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方的堆场及其他费用由投标单位自行考虑,包含在本综合单价中 7. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 8. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量,综合单价执行本综合单价						
3	010103001001	回填方	1、部位:基坑、房心回填等综合 2. 土质要求:满足规范及验收要求 3. 密实度要求:满足规范及验收要求 4. 土方运输距离:投标单位自行考虑	m ³	2549.320				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			5. 土质来源:场内可利用土方 6. 土方运输应满足当地政府对安全文明施工的规定要求							
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:土方、建渣、卵石、石方等综合 2、土石方中的杂草、灌木、乔木、大石块等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距:投标单位自行考虑 4. 堆场费及外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 土石方运输及堆场等应满足当地政府	m ³	812.920					
5	010201001001	基础换填	1. 材料种类及配比:级配砂石 2. 压实系数:换填后地基	m ³	480.320					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			承载力特征值 $f_{ak} \geq 150\text{KPa}$, 密实度不低于97%, 变形模量 不得低于7.0MPa。 3. 本单项仅为最小深度计量, 量仅作参考, 本次换填需计 算开挖原土和换填砂石。						
		分部小计							
	0104	砌筑工程							
6	040201022001	室外散水暗沟	1. 断面尺寸:300*300 2、基础、垫层:材料品种、 厚度:符合设计规范 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:符合设计 规范 5. 伸缩缝填塞:符合设计规 范 6、盖板材质、规格:	m	195.80				
7	040201022002	室内排水沟	1. 断面尺寸:详设计图 2、基础、垫层:材料品种、	m	40.60				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			厚度:符合设计规范 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:符合设计规范 5. 伸缩缝填塞:符合设计规范 6、盖板材质、规格: 7. 具体做法详:18J812-6-4						
8	010401005001	混凝土空心砌块	1、砖品种、规格、强度等级 :混凝土空心砖 2. 墙体厚度:综合 3、按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖投标人综合考虑进入本项综合单价之中 4、消火栓、配电箱等设备安装的相关做法费用综合考虑在本项目中	m ³	743.280				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5、砂浆强度等级、配合比： Mb5混合砂浆 6. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求； 7. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）费用综合在单价内，不另计 8. 满足规范及验收要求						
		分部小计							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程							
9	010501001001	室内垫层	1. 地坪垫层100MM厚C20，有防水要求的地面表面赶光 2. 素土夯实基土 3. 砼拌合料要求：满足规范要求 4. 其他：满足规范及验收要求	m ³	92.230				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
10	010501001002	垫层 C15	1. 混凝土强度等级：C15 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	71.930					
11	010501003001	基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	316.830					
12	010504003001	短肢剪力墙	1. 混凝土强度等级：C30 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	3.100					
13	010503001001	基础梁 C30	1. 混凝土强度等级：C30 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	66.100					
14	010502001001	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级：C30 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	93.700					
15	010502002001	构造柱及边框 C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	140.900					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
16	010503005001	过梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他：满足规范及验收要求	m ³	12.100					
17	010505001001	无梁板 C30	1、混凝土种类及类型：楼面梁板，与梁板相连的同标号的阳台板、飘窗板、雨篷板、悬挑板、空调板、砼造型等，综合考虑；管道井均在管道安装完毕后，用细石混凝土浇灌，此项费用综合考虑进入本项综合单价。阳台板、飘窗板、雨篷板、悬挑板、空调板、砼造型等不单列清单。 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足规范及验收要求	m ³	405.530					
18	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：钢柱填芯 2. 构件规格：详设计图 3. 部位：综合考虑	m ³	8.590					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 混凝土强度等级：:30						
19	010507001001	散水	1. 基层处理:素土夯实 2、垫层种类:100厚碎砖（石、卵石）夯实垫层 3. 面层:60mm厚C15混凝土提浆压光 4. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 5. 填塞材料种类:15宽1:1沥青砂浆或油膏嵌缝，散水面层的伸缩缝间距不应大于3米，并与水落管错开 6、土方的挖、填及运输综合在该项目单价中 7. 参考图集西南11J812-1/7节点	m ²	138.47				
20	010507001002	无障碍坡道	1. 基层处理:素土夯实 2、垫层种类:100厚碎砖（石、卵石）夯实垫层	m ²	79.20				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 80厚C20混凝土基层 4. 花岗岩坡道 5. 具体做法详西南11J812-d 2/8						
21	010507004001	室外踏步和平台	1. 基层处理:素土夯实 2. 垫层:100厚C15混凝土 3. 踏步:60厚C15混凝土 4. 具体做法详西南11J812 3 c/10	m ²	24.60				
22	010515001001	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1、钢筋种类、规格:圆钢HP B300 直径≤φ10 2、所有设计、规范、施工 要求的搭接量均包含在综合 单价中 3、钢筋无论采用植筋、焊 接、搭接、机械连接或其他 连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 4. 其他:满足规范及验收	t	46.345				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			要求						
23	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 III级螺纹钢	1、钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢 直径综合 2、所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 3、钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 4. 其他:满足规范及验收要求	t	68.022				
		分部小计							
	0106	金属结构工程							
24	010607003001	钢结构防火玻璃雨棚	1、材料品种、规格:符合设计规范 2、雨蓬宽度:1.5米、1.8米 3、品种、规格:由施工单	m ²	97.26				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			位委托钢结构厂家定制安装 4. 其它：本单项工程包含雨蓬支撑的钢骨架，由投标人熟悉图纸后综合考虑报价。						
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：不同墙体材质交接处等综合 2. 材料品种：φ0.8镀锌钢丝网 9*25孔 3. 规格、型号：综合 4. 加固方式：满足规范及验收要求	m ²	2717.10				
26	010516002001	检修爬梯	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件的防锈处理满足规范及验收要求 4. 参西南18J201-119-1	t	0.036				
		分部小计							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
	0106	金属结构工程								
27	010604001001	钢梁HN 496x199x9x14	1. 梁类型:H型工字钢 2、钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求	t	77.161					
28	010604001002	钢梁HN 500x200x10x16	1. 梁类型:H型工字钢 2、钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。	t	19.866					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求							
29	010604001003	钢梁HN 506x201x11x19	1. 梁类型:H型工字钢 2. 钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求	t	2.218					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
30	010604001004	钢梁HN 646x299x10x15	1. 梁类型:H型工字钢 2. 钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求	t	1.770					
31	010604001005	钢梁HN 400x150x8x13	1. 梁类型:H型工字钢 2. 钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合	t	37.524					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求							
32	010604001006	钢梁HN 400x200x8x13	1. 梁类型:H型工字钢 2、钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求	t	10.198					
33	010604001007	钢梁HN 450x200x9x14	1. 梁类型:H型工字钢	t	3.349					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			2、钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求							
34	010604001008	钢梁HN 500x200x10x16	1. 梁类型:H型工字钢 2、钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中	t	2.783					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求							
35	010604001009	TL1HN350x175x7x11	1. 梁类型:H型工字钢 2、钢材品种、规格:综合,具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求	t	9.030					
36	010604001010	TL2槽25a	1. 梁类型:槽钢 2、钢材品种、规格:综合,	t	0.365					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			具体详设计图 3. 单根质量:详设计图,其中梁上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计要求						
37	010606013001	柱内锚栓	1. 构件名称:零星钢构件 2. 钢材品种、规格:。具体做法详设计图。	套	39				
38	010603002001	钢柱GKZ3	1. 柱类型:□字钢 2. 钢材品种、规格:□400X400X16X16 3. 单根柱质量:详设计图,其中柱上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。	t	7.080				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计规范						
39	010603002002	钢柱GKZ2	1. 柱类型:□字钢 2、钢材品种、规格:□450X450X16X16 3. 单根柱质量:详设计图,其中柱上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计规范	t	4.862				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
40	010603002003	钢柱GKZ1	1. 柱类型: □字钢 2. 钢材品种、规格: □300X400X16X16 3. 单根柱质量: 详设计图, 其中柱上栓钉未计量, 投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类: 施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求: 施工方考虑在综合报价中, 不再另出资金。 6. 防火要求: 符合设计规范	t	44.341					
41	010603002004	钢柱GKZ1	1. 柱类型: □字钢 2. 钢材品种、规格: □300X350X14X14 3. 单根柱质量: 详设计图, 其中柱上栓钉未计量, 投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类: 施工方综合	t	44.789					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计规范							
42	010603002005	TZ1HW200x200x8x12	1. 柱类型:□字钢 2、钢材品种、规格:200x200x8x12 3. 单根柱质量:详设计图,其中柱上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计规范	t	0.274					
43	010606002001	钢檩条	1. 类型:L50x5@500	t	0.601					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			2、钢材品种、规格:L50x5@500 3. 单根柱质量:详设计图,其中柱上栓钉未计量,投标人综合考虑在内。 4. 螺栓种类:施工方综合考虑在单价中 5. 探伤要求:施工方考虑在综合报价中,不再另出资金。 6. 防火要求:符合设计规范							
44	011405001001	金属面油漆	1. 金属表面除锈,清理,打磨;刷红丹防锈漆两遍(干膜厚度 2. um/1道);局部刮腻子,打磨;满刮腻子,打磨, 3. 刷第一遍调和漆;复补腻子,磨光;刷第二遍调和漆,磨光,湿	m ²	4286.36					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 布擦净;刷第三遍调和漆(干膜厚度30um/1道)						
45	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格:YXB48-200-600(B)-1.0 2. 钢板厚度:1.0厚 3. 螺栓种类:符合设计规范 4. 防火要求:符合设计规范	m ²	2750.88				
46	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:由钢构公司深化设计后制作安装。投标人综合报价。 2. 钢梯形式:详设计图 3. 踏步3.2长*1.35米宽	套	12				
		分部小计							
	0108	门窗工程							
47	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框或扇外围尺寸:详	樘	8				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			设计 3、门框、扇材质:详设计							
48	010802001001	钛合金门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3、门框、扇材质:详设计 4、玻璃品种、厚度:符合设计规范	樘	6					
49	010802003001	乙级防火门（带观察窗）	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图 3、门框、扇材质:钢质防火门	樘	16					
50	010802004002	防盗门1500X2100	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3、门框、扇材质:详设计	樘	4					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			图						
51	010802004003	防盗门1500X2400	1. 门代号及洞口尺寸:1500X2400 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2400 3. 门框、扇材质:详设计图	樘	4				
52	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:3000*3900 2. 门材质:详设计 3. 启动装置品种、规格:投标人综合考虑报价	m ²	23.40				
53	010803002001	成品防寒卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:3600*3900 2. 门材质:详设计 3. 启动装置品种、规格:投标人综合考虑报价	m ²	28.08				
54	010803002002	成品防寒卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:4200*3900	m ²	32.76				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 门材质: 详设计 3. 启动装置品种、规格: 投标人综合考虑报价						
55	010803002003	成品防寒卷帘门（带小门）	1. 门代号及洞口尺寸: 5000*3900 2. 门材质: 详设计 3. 启动装置品种、规格: 投标人综合考虑报价	m ²	39.00				
56	010805002001	断桥铝合金成品安全玻璃旋转门带窗	1. 门代号及洞口尺寸: MC6639 2. 门框或扇外围尺寸: 6600*3900 3. 门框、扇材质: 断桥铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 符合设计规范 5. 启动装置的品种、规格: 由投标人综合考虑报价 6. 电子配件品种、规格:	樘	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			由投标人综合考虑报价						
57	010802003002	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图 3. 门框、扇材质:钢质防火门	m ²	13.65				
58	010802003003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图 3. 门框、扇材质:钢质防火门	m ²	25.20				
59	010802003004	丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图 2. 门框或扇外围尺寸:详设计图 3. 门框、扇材质:钢质防火门	m ²	17.64				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
60	010810004001	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：由投标人综合考虑 2. 防护材料种类：由投标人综合考虑	m	238.60				
61	010807005001	防盗栏	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计图 2. 框外围尺寸：综合考虑 3、框、扇材质：符合设计规范	m ²	605.99				
62	011209002001	幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：断桥铝合金框75系列（6+12Ar+6Low-E中空） 2. 粘结塞口材料种类：由投标人综合考虑 3. 固定方式：符合设计规范	m ²	38.94				
63	010807001001	断桥铝合金框75系列（6+12Ar+6Low-E中空）	1. 材料类型：断桥铝合金框75系列（6+12Ar+6Low-E中空） 2、品种、厚度材料品种、	m ²	656.39				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			规格:断桥铝合金,壁厚不小于详设计,玻璃为6mm中透光+12空气+6mm透明普通中空玻璃,且按规范及设计要求采用安全玻璃的部位应采用安全玻璃; 3、五金材料:包括拉手、风撑、锁扣等所有配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 4.开启方式:综合 5、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足规范及验收要求 6.撕保护膜或其他保护层综合考虑 7.满足建筑节能设计要求						
		分部小计							
	0111	楼地面装饰工程							
64	011102003001	块料楼地面	1.10厚防滑地砖,水泥浆	m ²	2403.25				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 钢筋混凝土楼面板							
65	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆遍数:1 3、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 面层做法要求:找补抹平	m ²	36.90					
66	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 厚1:3水泥砂浆保护层 2、2mm厚丙纶复合防水卷材,上翻保护层以上1200mm;管道、地漏周边200mm 3. 范围内部位附加1.2mm厚,并加玻纤无纺布;其	m ²	53.46					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			他阴阳角部位附加玻纤无纺布一道 4. 刷水泥砂浆一道（水灰比0.4~0.5） 5. 钢筋混凝土楼板基层清理，找补抹平							
67	011102003002	防滑地砖楼地面	1. 厚防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 5厚丙纶防水两道 4. 水泥浆结合层一道，20厚1:3水泥砂浆找坡 5. 钢筋混凝土楼面板	m ²	162.00					
68	011105003001	块料踢脚线	1. 厚地砖面层，踢脚高120 2. 厚纯水泥浆粘贴层 3. 厚1:2.5水泥砂浆基层 4. 基层墙体	m ²	166.86					
69	011106001001	楼梯间专用地砖	1、5-10厚地砖面层，水泥砂浆擦缝	m ²	150.36					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上撒1-2厚干水泥并洒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
70	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:屋面工程 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm挤塑聚苯板 3. 隔气层材料品种、厚度:符合设计规范 4. 粘结材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 防护材料种类、做法:水泥蛭石找坡2%,最薄处3	m ²	247.60					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			0厚						
71	011001003001	80mm改性挤塑聚苯板外保温	1. 墙体处理（混凝土基层刷聚合物水泥浆一道） 2. 找平层：12厚1：3水泥砂浆打底，两次成活 3. 80mm改性挤塑聚苯板外保温 4. 10mm厚护面抗裂砂浆，内置网孔12.7*12.7直径0.6的热镀锌钢丝网，用尼龙胀钉与基层墙体锚固 5. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 外墙保温板应做锚固防脱落措施，有专业安装单位设计完成安装	m ²	1915.88				
		分部小计							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
72	011204003001	面砖内墙	1. 厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），规格300*450，白水泥擦缝	m ²	404.04				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3. 厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4. 素水泥浆一道甩毛 5. 基层墙体 6. 厚砌筑砂浆随砌随抹 7. 墙体；						
73	011204003002	面砖内墙（带防水）	1. 厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），规格300*450，白水泥擦缝 2. 厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4. 厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5. 素水泥浆一道甩毛 6. 基层墙体	m ²	432.22				
74	011210005001	公共卫生间成品隔断	1. 部位:公共卫生间	间	32.000				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 塑钢厕所隔断，厕所隔板做法参西南18J517-45-1 3. 完成隔断的所有工作内容均综合在报价中 4. 其他：敷设设计及验收规范要求						
75	011201001001	内墙抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层清理 3. 砂浆厚度及配合比：9mm厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛，7mm厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层找平，5mm厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面压光	m ²	3122.28				
		分部小计							
	0113	天棚工程							
76	011302001001	铝扣板吊顶	1. 厚铝合金方板，次龙骨中距<300~600%%C8钢筋吊	m ²	137.28				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			杆，双向吊点，中距 2. ~1200钢筋混凝土内预留% %C8吊杆，双向吊点，中距900~1200 3. 放置水平线及垂直线 4. 基层清理，去除灰尘和油污，弹定位线						
77	011302001002	装饰石膏板吊顶	1. 刷无机涂料三遍 2. 厚穿孔吸音板600x600自攻螺钉拧牢，腻子勾板缝，钉眼用腻子补平 3. 2厚黑色防火物纺布 4. 复面次龙骨 50X19X0.5，中距900~1200， 5. 复面横撑（次）龙骨 50X19X0.5，中距1200~2400 6. 承载主龙骨（不上人） 50X15X1.2，中距<1200 7. 钢筋混凝土板内预留%%	m ²	7.28				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			C6.5吊杆,双向吊点,中距1200,%%C6.5钢筋吊杆,						
78	011302001003	吸声顶棚	1. 刷无机涂料三遍 2. 厚穿孔吸音板600x600自攻螺钉拧牢,腻子勾板缝,钉眼用腻子补平 3. 2厚黑色防火物纺布 4. 复面次龙骨 50X19X0.5,中距900~1200, 5. 复面横撑(次)龙骨 50X19X0.5,中距1200~2400 6. 承载主龙骨(不上人) 50X15X1.2,中距<1200 7. 钢筋混凝土板内预留%%C6.5吊杆,双向吊点,中距1200,%%C6.5钢筋吊杆,	m ²	2394.20				
79	011301001001	天棚抹灰	1. 基层清理,刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 2、抹灰厚度、材料种类:	m ²	192.79				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			10厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平，4厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平 3. 其他:符合设计及验收规范要求						
		分部小计							
	0114	油漆、涂料、裱糊工程							
80	011406001001	外墙真石漆涂料饰面	1. 基层处理，清扫，填补裂缝麻坑 2. 刮柔性耐水腻子二道磨光 3. 复补腻子，磨光，补底漆 4. 喷真石漆涂料面层两遍喷甲基硅醇钠憎水剂，由专业厂家施工 5. 外墙漆颜色综合	m ²	2548.84				
81	011406001002	乳胶漆内墙	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 腻子种类:打底腻子一道,磨平	m ²	2489.32				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			3. 刮腻子遍数:满刮腻子一道,磨光 4. 防护材料种类:详设计 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆一底两面 6. 部位:室内墙面							
82	011407002001	乳胶漆天棚	1. 基层类型:钢筋混凝土楼板 2. 腻子种类:打底腻子一道,磨平 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一道,磨光 4. 防护材料种类:详设计 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆一底两面 6. 部位:室内天棚	m ²	192.79					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
83	011505001001	洗面台	1. 具体做法详西南11J517	m ²	6.94					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			P35							
84	011505001002	窗台板	1. 20mm成品花岗石	m ²	82.83					
85	011503001001	无障碍坡道扶手	1. 具体做法详12J926-2-D1	m	3.00					
86	011503001002	无障碍抓杆	1. 无障碍安全抓手参西南18J517-56-3a	套	4.00					
87	011503001003	不锈钢护窗栏杆 h=1100	1. 栏杆高度:h=1100mm 2. 扶手: 不锈钢扶手Φ50 3. 栏杆: Φ38.1不锈钢管 壁厚1.5, 净距≤1100mm 4. 具体做法详西南18J412 1a/62 5. 本工程量均以窗洞宽度为计量单位, 投标人需根据实际情况综合报价。	m	178.40					
88	011503001004	不锈钢防火栏杆 h=1200	1. 栏杆高度:h=1200mm 2. 具体做法投标人综合考虑	m	95.24					
89	031008006001	刷手池	1、材质、规格:C20混钢	组	2					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			筋混凝土450*450 2、附件材质、规格:包含贴磁砖						
90	011508005001	大楼名称字	1. 基层类型:由投标人综合考虑报价藏红色名称,字高1.2m,字宽800由专业工匠绘制	个	14				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001002	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8				
2	011707002002	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8				
3	011707004002	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
4	011707005002	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6				
5	011707007002	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B003	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B004	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 物流实训楼 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程清单编制汇总表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费				
1.1	强电工程				
1.2	弱电工程				
1.3	消防工程				
1.4	给排水工程				
1.5	采暖工程				
2	措施项目费				
2.1	其中：安全文明施工费				—
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				—
3.2	其中：专业工程暂估价				—
3.3	其中：计日工				—
3.4	其中：总承包服务费				—
4	规费				—
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			—
5	税金	$(1+2+3+4) \times \text{规定税率}$	9.00		—
合计=1+2+3+4+5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
		强电工程								
1	030404017001	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式: 嵌墙暗装 3. 含系统图所有元器件, 材质满足设计规范要求 4. 其他: 开孔, 配线, 接地等 5. 其他: 满足设计、规范要求	台	4					
2	030404017002	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式: 嵌墙暗装 3. 含系统图所有元器件, 材质满足设计规范要求 4. 其他: 开孔, 配线, 接地等 5. 其他: 满足设计、规范要求	台	3					
3	030404017003	应急照明配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 安装方式: 落地安装 3. 含系统图所有元器件,	台	1					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			材质满足设计规范要求 4. 其他：开孔，配线，接地等 5. 其他：满足设计、规范要求							
4	030404017004	A型应急照明集中电源箱	1. 名称：A型应急照明集中电源箱 2. 安装方式：离地1.5米挂装 3. 型号：HZ-PD-C 4. 含系统图所有元器件，材质满足设计规范要求 5. 其他：开孔，配线，接地等 6. 其他：满足设计、规范要求	台	3					
5	030404016001	电源自动切换箱	1. 名称：电源自动切换箱 2. 型号：非标 3. 安装方式：挂装 4. 含系统图所有元器件，	台	1					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			材质满足设计规范要求 5. 其他：开孔，配线，接地等 6、其他：满足设计、规范要求							
6	030408001003	电力电缆WDZ-YJY-4x95+1X50	1. 名称：电力电缆 2、型号、规格：电力电缆 W DZ-YJY-4x95+1X50 3. 材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架、井道、电缆沟、穿管等综合考虑 5、其他：满足设计、规范要求 6. 本项目工程量为预估量，结算中按实计算。	m	11.00					
7	030408001004	电力电缆WDZ-YJY-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2、型号、规格：电力电缆 W DZ-YJY-4x25+1x16 3. 材质：铜芯	m	262.20					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4、敷设方式、部位：桥架、井道、电缆沟、穿管等综合考虑 5、其他：满足设计、规范要求 6. 本项目工程量为预估量，结算中按实计算。						
8	030408001005	电力电缆WDZN-YJY-5X16	1. 名称：电力电缆 2、型号、规格：电力电缆 W DZN-YJY-5X16 3. 材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架、井道、电缆沟、穿管等综合考虑 5、其他：满足设计、规范要求 6. 本项目工程量为预估量，结算中按实计算。	m	18.60				
9	030408001006	电力电缆WDZN-YJY-5X10	1. 名称：电力电缆 2、型号、规格：电力电缆	m	7.24				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			WDZN-YJY-5X10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、井道、电缆沟、穿管等综合考虑 5. 其他:满足设计、规范要求 6. 本项目工程量为预估量,结算中按实计算。							
10	030411001001	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 含配合期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等 6. 其他:满足设计、规范要求	m	2441.40					
11	030411001002	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管	m	1525.88					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			2. 材质：钢管 3. 规格： JDG25 4、配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5、含配合期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等 6、其他：满足设计、规范要求							
12	030411001003	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格： JDG32 4、配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5、含配合期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等 6、其他：满足设计、规范要求	m	245.65					
13	030411003001	强电桥架	1. 名称：强电桥架	m	192.99					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 型号：投标人综合考虑 3. 规格：100*50						
14	030411003002	弱电桥架	1. 名称：强电桥架 2. 型号：投标人综合考虑 3. 规格：100*200	m	208.86				
15	030411001004	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：暗配、明配、 吊顶内敷设等综合考虑 5. 含配合期间的剔槽、打 洞、稳固、槽洞的修补等 6. 其他：满足设计、规范要 求	m	11.00				
16	030411001005	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：暗配、明配、 吊顶内敷设等综合考虑	m	260.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5、含配合期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等 6、其他：满足设计、规范要求						
17	030411001006	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5、含配合期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等 6、其他：满足设计、规范要求	m	96.46				
18	030411004001	电气配线BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：综合考虑	m	8634.20				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			5. 配线部位:综合考虑 6、其他:满足设计、规范要求							
19	030411004002	WDZN-RYJSP-2*2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2、规格、型号:WDZN-RYJSP-2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:综合考虑 5. 配线部位:综合考虑 6、其他:满足设计、规范要求	m	1020.40					
20	030411004003	电气配线 BYJ-4mm ²	1. 名称:电气配线 2、规格、型号:BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:综合考虑 5. 配线部位:综合考虑 6、其他:满足设计、规范要求	m	4577.64					
21	030412005001	单管应急LED壁灯	1. 名称:单管应急LED壁灯	套	4					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 型号:~220V 1x22W 3. 规格:(自带蓄电池t≥180 min) 4. 安装形式:底边距地2.2m挂装						
22	030412005002	单管应急LED荧光灯	1. 名称:单管应急LED荧光灯 2. 型号:~220V 1x22W 3. 规格:(自带蓄电池t≥180 min) 4. 安装形式:吸顶安装	套	6				
23	030412004001	吸顶式单面应急疏散出口指示灯(36V)	1. 名称:吸顶式单面应急疏散出口指示灯(36V) 2. 型号:HZ-BLZC-II-1LROE1W-B 3. 规格:挂墙安装时:DC36V, 5W, LED光源, 色温 2700K 4. 安装形式:门上0.2米安装	套	15				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
24	030412005003	管吊式单面应急疏散指示灯(36V)	1. 名称:管吊式单面应急疏散指示灯(36V) 2. 型号:HZ-BLZC-II-1LR0E1W-B 3. 规格:挂墙安装时:DC36V,5W,LED光源,色温 2700K 4. 安装形式:吊管	套	38				
25	030412005004	消防应急标志灯具-楼层	1. 名称:消防应急标志灯具-楼层 2. 型号:HZ-BLZC-II-1LR0E1W-B 3. 规格:挂墙安装时:DC36V,5W,LED光源,色温 2700K 4. 安装形式:底边距地2.2吊装	套	7				
26	030412001001	壁挂式应急灯(36V)	1. 名称:壁挂式应急灯(36V) 2. 型号:HZ-ZFZC-E10W	套	52				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格:挂墙安装时 4. 安装形式:底距地2.2m壁挂						
27	030412005005	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:22W, 220V, 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:综合考虑	套	107				
28	030412005006	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*22W, 220V 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:综合考虑	套	116				
29	030412001002	LED红外感应吸顶灯	1. 名称:LED红外感应吸顶灯 2. 规格: ~220V 1x10W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、 灯具附件、焊压接线端子、 补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他:满足设计、规范	套	14				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			要求							
30	030412001003	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格: ~220V 1x10W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他:满足设计、规范要求	套	29					
31	030412001004	防潮LED吸顶灯	1. 名称:防水防潮灯 2. 规格: ~220V 1x7W 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他:满足设计、规范要求	套	38					
32	030412005007	墙上座灯	1. 名称:灯位 2. 规格:~220V 1x7W 3. 安装形式:门框上0.2米	套	5					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			挂装 4、含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5、其他：满足设计、规范要求							
33	030404034001	暗装单联开关	1. 名称：暗装单联开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 4、其他：满足设计、规范要求	个	16					
34	030404019001	暗装双联开关	1. 名称：暗装双联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 4、其他：满足设计、规范要求	个	14					
35	030404019002	暗装三联开关	1. 名称：暗装三联开关 2. 规格：250V 10A	个	15					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			3. 安装方式:距地1.3m暗装 4、其他:满足设计、规范要求							
36	030404019003	暗装四联开关	1. 名称: 暗装四联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 4、其他: 满足设计、规范要求	个	3					
37	030404019004	暗装单联双控开关	1. 名称: 暗装单联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 4、其他: 满足设计、规范要求	个	6					
38	030404035001	安全型单相二、三孔插座	1、名称: 安全型单相二、三孔插座 2. 规格: 250V 10A安全型	个	96					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			3. 安装方式:墙上暗装 4. 其他:满足设计、规范要求							
39	030404035002	IP54带安全门单相二、三孔防溅插座	1、名称:IP54带安全门单相二、三孔防溅插座 2. 规格: 二极, 三极组合插座(防溅, 带开关, 保护门), 10A 3. 安装方式:距地1.4米 4. 其他:满足设计及施工验收规范要求	个	7					
40	030607004001	紧急报警按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 型号: 由投标人综合考虑 3. 规格:符合设计规范 4. 点数或回路数: 投标人综合考虑 5. 调试要求:符合设计规范	套	2					
41	030904005001	紧急声光报警器(自带电	1. 名称:紧急声光报警器(个	1					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		池)	自带电池) 2. 规格:符合设计规范						
42	030411006001	塑料接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2、规格:86型,含开关插座盒、接线盒及灯头盒 3、其他:满足设计、规范要求	个	885				
43	030409001001	接地极	1. 名称 接地极 2. 材质 钢板 3. 规格 100*100*5 4. 土质 普通土 5. 基础接地形式 焊接	块	2				
44	030409005001	避雷网 镀锌圆钢Φ12	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌圆钢Φ10 3、其他:满足设计、规范要求	m	226.97				
45	030409005002	避雷网 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌扁钢 -25*4 3、其他:满足设计、规范	m	128.66				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			要求						
46	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 做法: 利用柱子垂直结构钢筋焊接连通 3、其他: 满足设计、规范要求	m	122.50				
47	030409002001	利用基础接地	1. 名称; 利用基础接地 2. 材质: 梁内钢筋 3. 规格: 符合设计规范 4. 安装部位: 室内 5. 安装形式: 暗装 6、其他: 满足设计、规范要求	m	382.50				
48	030409002002	热镀锌扁钢-40x4	1. 名称; 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 室内 5. 安装形式: 暗装 6、其他: 满足设计、规范要求	m	12.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
49	030409008001	接地电阻检测点	1. 名称: 接地电阻检测点 2. 规格: 详设计 3. 其他: 满足设计、规范要求	个	2					
50	030409008002	总等电位端子箱 MEB	1. 名称: 总等电位端子箱 MEB 2. 规格: 详设计要求 3. 其他: 满足设计、规范要求	台	1					
51	030409008003	局部等电位端子箱 LEB	1. 名称: 局部等电位端子箱 LEB 2. 规格: 详设计要求 3. 其他: 满足设计、规范要求	台	7					
52	030414011001	接地装置调试 接地网	1. 名称: 接地装置调试 接地网 2. 其他: 满足设计、规范要求	系统	1					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
	0311	弱电工程								
53	030502003001	机柜	1. 名称: 机柜 2. 材质: 详设计 3. 规格: 包含箱内所有元器件。 4. 安装方式: 详设计 5. 含箱内所有设备及附件 6. 其他: 满足设计、规范要求	台	1					
54	030501012001	核心交换机	1. 名称: 交换机 2. 规格: OS9700-RCB-A	台	1					
55	030501012002	24口千兆光模块	1. 名称: 24口千兆光模块 2. 规格: OS9-GNI-U24	台	2					
56	030501012003	楼层接入交换机	1. 名称: 楼层接入交换机 2. 规格: OS-LS-6248	台	2					
57	080601019001	光纤连接盘	1. 名称: 光纤连接盘 2. 规格: 详设计 3. 型号: 投标人自行考虑	块	1					
58	030507013001	硬盘录像机	1. 名称: 硬盘录像机	台	1					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			2. 类别: 3. 规格:DS-9664N-M16 4、存储容量、格式:投标人综合考虑							
59	031101007001	摄像机电源12V20A	1. 规格:摄像机电源(12V20A) 2. 型号:投标人综合考虑 3. 容量:20A	套	2					
60	031101077001	监控屏幕	1. 名称:监控屏幕 2. 规格:65寸 3. 型号:投标人综合考虑	套	1					
61	030502010001	110配线架	1. 名称:110配线架 2. 规格:800/100对 3. 容量:42U机柜	个	1					
62	030904007001	扬声器	1. 名称:扬声器 2. 规格:带阻燃后罩 3. 安装方式:	个	16					
63	030502004001	无线网络	1. 名称: 无线网络 2. 规格:详设计	个	10					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			3. 安装方式:暗装 4. 含插座内模块安装 5、其他:满足设计、规范要求							
64	030502012001	网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: 详设计 3. 安装方式:暗装 4. 含插座内模块安装 5、其他:满足设计、规范要求	个	14					
65	030507008001	彩色半球摄像机	1. 名称: 彩色半球摄像机 2. 型号: DS-2CD2746FWDA2-1ZS (2.7-12mm) 3. 安装方式: 吸顶安装	台	24					
66	030411001007	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 硬质塑料管 3. 规格: PC20 4、配置形式: 暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5、含配合期间的剔槽、	m	842.62					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			打洞、稳固、槽洞的修补等 6、其他：满足设计、规范要求						
67	030411001008	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 含配合期间的剔槽、打洞、稳固、槽洞的修补等 6. 其他：满足设计、规范要求	m	34.40				
68	030502006001	网线 CAT 6	1. 名称：配线 2. 规格、型号：CAT 6 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：综合考虑 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、规范	m	1683.97				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			要求						
69	030502006002	电源总线ZR-RVV2X1.0mm ²	1. 名称: 电源总线ZR-RVV2X1.0mm ² 2. 规格: 2X1.0mm ² 3. 线缆对数 4. 敷设方式: 暗敷	m	891.32				
		分部小计							
	0309	消防工程							
70	040804003001	接线端子箱	1. 名称 2. 规格 3. 材质 4. 安装形式	个	3				
71	030901006001	流量开关	1、规格、型号:DN100 2. 连接形式:符合设计规范	个	1				
72	030503006001	液位传感器	1. 名称: 液位传感器 2. 类别: 传输 3. 功能: 详设计 4. 规格: 符合设计规范	支	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
73	030402006001	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器 2. 型号: GST-LD-8313	个	7					
74	030904001001	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: JTY-GM-GST9611 3. 线制 4. 类型	个	90					
75	030602001001	火灾显示器	1. 名称: 火灾显示器 2. 型号: 详系统图 3. 规格: 投标人综合考虑	台	3					
76	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 规格: J-SAM-GST9113	个	16					
77	030904003002	编码手动报警按钮	1. 名称: 编码手动报警按钮 (带消防电话插孔) 2. 规格: J-SAM-GST9112	个	9					
78	030904001002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: JB-YKS4312	套	10					
79	030904008001	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: GST-LD-8300	套	10					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 类型:智能控制						
80	030904008002	单输入单输出模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 规格:GST-LD-8301 3. 类型:智能控制	套	2				
81	030904008003	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格:详设计图 3. 类型:综合考虑 4. 输出形式:详设计图	个	1				
82	030904006001	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话 2. 规格:详设计图 3. 安装方式:投标人综合考虑	部	1.000				
83	030505005001	WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 规格、型号:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:综合考虑 5. 配线部位:综合考虑	m	2256.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6、其他:满足设计、规范要求						
84	030505005002	WDZN-RYJS-2x2.5	1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 规格、型号:WDZN-RYJS-2x2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:综合考虑 5. 配线部位:综合考虑 6、其他:满足设计、规范要求	m	576.60				
85	030502007001	WDZN-KYJY-4x2.5	1. 名称:WDZN-KYJY-4x2.5 2. 规格:4芯 3. 敷设方式:详设计图纸	m	48.68				
		分部小计							
		给排水工程							
86	031001006002	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20	m	19.40				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力等级:1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 7. 管道上映标注表示管道类别字样 8. 管道防腐保温详设计,投标人自行考虑报价,需满足设计及规范要求 9. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计 10. 穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 11. 普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 12. 其他:满足设计、规范要求						
87	031001006003	钢塑复合管 DN25	1. 安装部位:室内	m	21.50				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力等级:1.25MPa 6、压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 7. 管道上映标注表示管道类别字样 8. 管道防腐保温详设计,投标人自行考虑报价,需满足设计及规范要求 9、压力试验及吹、洗设计要求:详设计 10、穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 11、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 12、其他:满足设计、规						
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			范要求						
88	031001006004	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力等级:1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 7. 管道上映标注表示管道类别字样 8. 管道防腐保温详设计, 投标人自行考虑报价, 需满足设计及规范要求 9. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计 10. 穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 11. 普通支吊架、抗震支	m	10.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			吊架综合综合考虑在综合单价内 12、其他：满足设计、规范要求						
89	031001006005	钢塑复合管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 公称压力等级：1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计图纸 7. 管道上映标注表示管道类别字样 8. 管道防腐保温详设计，投标人自行考虑报价，需满足设计及规范要求 9. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 10. 穿楼板钢套管、穿墙	m	79.80				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			钢套管综合考虑在综合单价内 11、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 12、其他：满足设计、规范要求						
90	031001006006	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 公称压力等级：1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计图纸 7. 管道上映标注表示管道类别字样 8. 管道防腐保温详设计，投标人自行考虑报价，需满足设计及规范要求	m	98.08				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			9、压力试验及吹、洗设计要求:详设计 10、穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 11、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 12、其他:满足设计、规范要求						
91	031001006007	钢塑复合管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力等级:1.25MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 7. 管道上映标注表示管道类别字样	m	21.10				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			8. 管道防腐保温详设计，投标人自行考虑报价，需满足设计及规范要求 9. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 10. 穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 11. 普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 12. 其他：满足设计、规范要求						
92	031001006008	PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	28.40				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			计要求:详设计图纸 6. 管道上映标注表示管道类别字样 7、穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 8、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 9、其他:满足设计、规范要求						
93	031001006009	PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3、材质、规格:PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详设计图纸 6. 管道上映标注表示管道	m	12.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			类别字样 7、穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内 8、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 9、其他：满足设计、规范要求						
94	031001006010	PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计图纸 6. 管道上映标注表示管道类别字样 7. 穿楼板钢套管、穿墙	m	119.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			钢套管综合考虑在综合单价内 8、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 9、其他：满足设计、规范要求						
95	031001006011	PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U实壁硬聚氯乙烯塑料排水管 DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计图纸 6. 管道上映标注表示管道类别字样 7. 穿楼板钢套管、穿墙钢套管综合考虑在综合单价内	m	3.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			8、普通支吊架、抗震支吊架综合综合考虑在综合单价内 9、其他：满足设计、规范要求							
96	010902004001	排水铸铁管	1、排水管品种、规格:DN100 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3、接缝、嵌缝材料种类 4、油漆品种、刷漆遍数	m	56.00					
97	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2、材质、规格:DN100 3. 连接形式:符合设计规范 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:包含在内综合报价 6. 管道标识设计要求:投	m	237.00					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			标人综合考虑						
98	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:符合设计规范 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:包含在内综合报价 6. 管道标识设计要求:投标人综合考虑	m	29.00				
99	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:符合设计规范 4. 钢管镀锌设计要求:符合设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:包含在内综合报价 6. 管道标识设计要求:投	m	15.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			标人综合考虑							
100	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:符合设计规范 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:包含所有消防附件,由投标人熟悉图纸后综合报价	套	15					
101	030901010002	实验消火栓（带压力表）	1. 安装方式:符合设计规范 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:包含所有消防附件,由投标人熟悉图纸后综合报价	套	1					
102	030703022001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN20 3. 规格:详设计 4. 类型:排气	个	1					
103	030703022002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN25	个	2					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			3. 规格: 详设计 4. 类型: 排气							
104	031003013001	水表 DN65	1. 安装部位: 室内 2、型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含止回阀及前后闸阀	组	1					
105	031004008001	地漏	1. 名称: 地漏 2、规格、类型: DN50 3. 组装形式 4、附件名称、数量	个	6					
106	031004008002	地漏	1. 名称: 地漏 2、规格、类型: DN100 3. 组装形式 4、附件名称、数量	个	6					
107	031004008003	方形地漏	1. 名称: 方形地漏 2、规格、类型: DN100 3. 组装形式 4、附件名称、数量	个	1					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
108	031004008004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 组装形式 4. 附件名称、数量	个	8					
109	031004014001	普通龙头	1. 材质:金属 2. 型号、规格:DN20 3. 安装方式:附墙安装	个	2					
110	031004019001	隔油池	1. 类型:投标人综合考虑 2. 型号、规格:1500*1000 3. 安装部位:室外	个	1					
111	031006015001	18m³保温消防水箱	1、材质、类型:不锈钢冲压焊接 2、型号、规格:18m³保温消防水箱 3. 本单项工程包含消防水在水箱内的相关附件，由投标人综合考虑报价。	台	1					
112	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷	套	32					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			2、规格、类型:详施工图 3. 组装形式 4、附件名称、数量:包含五金, 施工方综合报价							
113	031004006002	座式大便器	1. 材质:陶瓷 2、规格、类型:详施工图 3. 组装形式 4、附件名称、数量:包含五金, 施工方综合报价	套	4					
114	031004003001	台式洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2、规格、类型:配水龙头及相关附件 3. 组装形式: 投标者综合考虑	组	13					
115	030807001001	进水阀	1. 名称:进水阀 2. 材质:金属 3、型号、规格:DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	14					
116	030807001002	进水阀	1. 名称:进水阀	个	2					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 材质: 金属 3. 型号、规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接						
117	030703004001	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 质量: 符合设计要求 4. 类型: 阀门	个	6				
118	030807006001	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 金属 3. 型号、规格: DN100 4. 连接形式	个	2				
119	030807006002	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 金属 3. 型号、规格: DN65 4. 连接形式	个	3				
120	031003010001	可曲挠橡胶接头单球	1. 材质: 橡胶接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 符合设计规范	个	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
121	030701010001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号:DN65	个	1					
122	030703022003	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号:工作压力:1.0MPa 3. 规格:DN65, PN=1.0MPa 4. 类型	个	1					
123	030703022004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号:工作压力:1.0MPa 3. 规格:STAF-DN25 4. 类型:	个	2					
124	030703022005	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号:工作压力:1.0MPa 3. 规格:STAF-DN40 4. 类型:	个	6					
125	030901013001	手提式干粉灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MFZ/ABC2	具	54.000					
126	030817005001	穿墙出水口	1、形式、材质:符合设计规范 2. 口径规格:DN100	个	6					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 做法详西南18J201-34-1						
		分部小计							
	0310	采暖工程							
127	030901002004	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:碳素钢管 3. 规格、压力等级:DN 80 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.5MP 6. 其它说明:计价及按装过程中请考虑管接头和变径套管。当管穿过不采暖房间需要用岩棉壳保温5. 管道穿墙和楼板时均应加设钢制套管,套管管径应比保温后管道大两号施工方综合考虑保温和套管。不再单独计量	m	144.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
128	031001001003	热镀锌钢管DN70	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:详施工图 4. 含管道保温	m	61.00				
129	031001001004	热镀锌钢管DN50	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:详施工图 4. 含管道保温	m	74.00				
130	031001001005	热镀锌钢管DN40	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:详施工图 4. 含管道保温	m	68.00				
131	031001001006	热镀锌钢管DN32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:详施工图 4. 含管道保温	m	49.00				
132	031001001007	热镀锌钢管DN20	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:详施工图	m	267.00				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 含管道保温						
133	031001001008	热镀锌钢管DN25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:详施工图 4. 含管道保温	m	456.00				
134	031005001001	铜铝复合散热器	1. 名称:铜铝复合散热器 2. 安装方式:散热器高度为452mm。 3、型号、规格:符合设计规范及验收要求,施工方熟悉图纸后综合考虑报价。 4、器具、托架除锈、刷油 设计要求:刷漆做法均应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的要求进行。	片	2465.000				
135	030703022006	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN25	个	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			3. 规格:符合设计规范 4. 类型:综合考虑报价							
136	030807005001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:金属 3、型号、规格:DN80 4. 连接形式:详设计	个	1					
137	031003001002	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3、型号、规格:DN20 4. 连接方式:综合 5. 含安装配套附件 6、其他:满足设计、规范要求	个	103					
138	030807001003	自力式恒温控制阀	1. 名称:自力式恒温控制阀 2. 材质:详设计图 3、型号、规格:工作压力:1.0MPa 4. ZP-I-DN20 5. 连接形式	个	103					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6. 焊接方法						
139	031003001003	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN 25 4. 连接形式 5. 焊接方法	个	48				
140	031003001004	截止阀 DN80	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 型号、规格: DN80 4. 连接方式: 综合 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计、规范要求	个	1				
141	031002001001	管道支架DN40	1. 材质: 钢材DN40 2. 管架形式: 施工方综合考虑, 符合验收要求	套	5				
142	031002001002	管道支架DN32	1. 材质: 钢材 2. 管架形式: 施工方综合	套	3				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			考虑，符合验收要求							
143	031002001003	管道支架DN70	1. 材质: 钢材 2. 管架形式: 施工方综合考虑，符合验收要求	套	3					
144	031002001004	管道支架DN80	1. 材质: 钢材 2. 管架形式: 施工方综合考虑，符合验收要求	套	5					
145	010507006002	热力入口井	1. 部位: 室外 2. 混凝土强度等级: 200厚钢筋混凝土现浇 3. 规格: 详见04K502/18、19 4. 本单项包含井内所有仪表、阀门及各种附件。	座	1					
146	031004014006	泄水丝堵	1. 材质: 详设计图 2. 型号、规格: DN25 3. 安装方式: 投标人综合考虑	个	3					
147	031004014007	泄水丝堵	1. 材质: 详设计图	个	103					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2、型号、规格:DN20 3. 安装方式: 投标人综合考虑						
148	031003014001	热量表	1. 类型: 热量表 2、型号、规格:DN80 3. 连接形式: 符合设计规范	块	1				
149	031003009001	矩形补偿器	1. 类型: 矩形补偿器 2. 材质: 符合设计规范 3、规格、压力等级: 符合设计规范 4. 连接形式: 投标人综合考虑	个	2				
150	030404033001	换气扇	1. 名称: 换气扇: 2. 型号: 参考型号: BPT15-44A 3. 规格: 风量: L=400CMH, H=210Pa, N=45w 4. 安装方式: 施工方综合	台	16				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
			报价							
151	030703010001	防雨百叶风口	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 型号: 符合行业规范和验收标准 3. 规格: 200*160 4. 类型: 单层百叶风口 5. 其它: 配防虫网	个	6					
152	030702006001	通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 形状: 方形 3. 规格: 200*160 4. 板材厚度: 符合设计规范和验收要求 5. 支架形式、材质: 采用抗震支架 6. 接口形式: 法兰连接或焊接, 施工方综合考虑 7. 其它: 本工程量已经计算了弯头三通等包含在内, 报价请综合考虑。排烟系统上的所有管道和设备的	m	30.00					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			保温材料、柔性接头, 消声器, 粘接材料等均采用不燃材料制作。						
153	030701010002	Y型过滤器	1. 名称: Y型过滤器 2. 型号: DN80	个	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001002	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8				
2	031302002002	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8				
3	031302004002	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
4	031302005002	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6				
5	031302006002	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B003	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B004	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 物流实训楼 【安装工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程清单编制汇总表

工程名称： 物流实训楼 【设备购置】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费				
1.1	机械设备安装工程				
2	措施项目费				
2.1	其中：安全文明施工费				—
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				—
3.2	其中：专业工程暂估价				—
3.3	其中：计日工				—
3.4	其中：总承包服务费				—
4	规费				—
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			—
5	税金	$(1+2+3+4) \times \text{规定税率}$	9.00		—
合计=1+2+3+4+5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【设备购置】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0301	机械设备安装工程							
1	030107001001	交流电梯	1. 名称：电梯 2. 型号：投标人综合考虑 3. 用途：详设计 4. 层数：四层 5. 站数：详设计	部	1.000				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 物流实训楼 【设备购置】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8				
2	031302002001	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8				
3	031302004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
4	031302005001	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6				
5	031302006001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 物流实训楼 【设备购置】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。